

ДОГОВОР № 119

на выполнение работы по реконструкции канализационного коллектора Д=400мм

г. Люберцы

« 08 » октября 2018 г.

Акционерное общество «Люберецкий Водоканал» (АО «Люберецкий Водоканал») ИНН 5027130197, ОГРН 1075027018021, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Лирника Петра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СК Стройпрофиль» (ООО «СК Стройпрофиль») ИНН 5027122100, ОГРН 1065027030881, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Зинкина Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами, а также с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки **выполнить работы по реконструкции канализационного коллектора Д=400мм** (далее – Работы) из материалов Подрядчика согласно Приложению №1 к Договору.

1.2 Место выполнения Работ: Приложение №1 к Договору.

2. Стоимость договора и порядок расчётов.

2.1. Стоимость Договора (цена) составляет **6 621 334 (шесть миллионов шестьсот двадцать одна тысяча триста тридцать четыре) руб. 08 коп.** в том числе НДС (18%) 1 191 840 (один миллион сто девяносто одна тысяча восемьсот сорок) руб. 13 коп.

Стоимость Работ определяется согласованной Сторонами сметой (Приложение №2 к Договору).

2.2. Выполненные Подрядчиком Работы принимаются и оплачиваются Заказчиком на основании Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) (далее – Акт выполненных работ) за фактически выполненные объёмы.

2.3. Все дополнительные Работы, которые не вошли в согласованную Сторонами смету, согласовываются отдельно. При этом стоимость и объём дополнительных Работ не должен превышать 30% от первоначальной стоимости и первоначального объёма Работ.

2.4. Стоимость каждого вида дополнительных Работ определяется на основании их сметной стоимости и оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений к Договору.

2.5. Заказчик вправе уменьшить цену и объём выполняемых Работ не более чем на 30% от общего объёма, указанного в Приложении №1 к Договору.

2.6. Оплата по Договору производится путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика в течение 360 (трёхсот шестидесяти) календарных дней после выполнения Подрядчиком Работ, приёмки Заказчиком выполненных Работ и исполнения п. 4.4 Договора. Оплата возможна частями.

В случае, если Договор заключается с членом Программы партнерства, то такому Подрядчику возможно предоставление аванса в размере 30%. Срок предоставления аванса, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

2.7. Стороны отказываются от начисления и взыскания друг с друга процентов по денежным обязательствам, предусмотренным ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ. Порядок расчетов по Договору не является основанием для получения Сторонами законных и иных процентов, действие ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ на порядок расчетов по Договору не распространяется.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1 Начало Работ: с даты подписания Договора.

Окончание выполнения Работ: Приложение №1 к Договору.

Указанные сроки являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

3.2 Гарантийный срок выполненных Работ: Приложение №1 к Договору.

4. Порядок приемки выполненных работ

4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

4.2. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре, и направляет Подрядчику 1 (один) экземпляр надлежаще оформленного Акта выполненных работ или мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.

4.3. В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа от принятия Заказчиком выполненных Работ, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в двустороннем акте, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.

4.4. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных работ и представленные Подрядчиком документы, указанные в Приложении №1 к Договору, являются основанием для оплаты выполненных Работ.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных Работ или мотивированного отказа от принятия выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые в отношении выполненных Работ документы, содержащие перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.

4.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.2 Договора.

4.7. При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства №925 от 16.09.2016 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Приложении №1 к Договору.

5. Права и обязанности сторон

5.1. *Подрядчик обязуется:*

5.1.1. Выполнить все Работы в объёме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также сдать Заказчику выполненные Работы по Акту выполненных работ в установленные договором сроки. Предоставить справку о стоимости выполненных Работ и затрат, счёт и счёт-фактуру, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, иные документы, указанные в Приложении №1 к Договору.

5.1.2. Производить Работы в соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, дефектными ведомостями, Строительными Нормами и Правилами.

5.1.3. Разработать, утвердить и согласовать проектно-сметную документацию (при необходимости), получить ордер на производство Работ, а также разрабатывать, согласовывать и утверждать иные документы необходимые для выполнения Работ.

5.1.4. Обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием и строительной техникой и осуществлять их приёмку, разгрузку, складирование, хранение.

5.1.5. Обеспечить выполнение в период ведения Работ в рабочей зоне необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности во время производства работ.

5.1.6. Обеспечить уборку рабочей зоны, а также содержание её в чистоте при выполнении Работ.

5.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, перечисленные в Договоре и приложениях к Договору.

5.1.8. После окончания Работ произвести полную очистку территории от строительного мусора и его утилизацию.

5.1.9. После окончания работ сдать все демонтированные металлические материалы (трубы, фасонные части, запорную арматуру, гидранты, люка с обечайками) Заказчику.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ по Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 Договора.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.6 Договора.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Договора.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Предоставить Подрядчику фронт выполнения Работ.

5.3.2. Осуществлять приёмку выполненных Работ после получения от Подрядчика Акта выполненных работ.

5.3.3. Обеспечить своевременную оплату выполненных Работ по Договору.

5.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, перечисленные в Договоре.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения Работ.

5.4.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих выполнение Работ.

5.4.4. Осуществлять контроль за объемом, сроками и качеством выполнения Работ.

5.4.5. При выявлении недостатков в процессе выполнения Работ Подрядчиком, а также в случае жалоб или заявлений, требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, в течение одних суток с даты получения уведомления о недостатках в выполнении Работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств из Договора, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями Договора.

6.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по Договору в форме уплаты неустойки в размере 5 % от цены Договора, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения недостатков, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 5% от стоимости не выполненных в установленный срок Работ, а также в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, уведомив Подрядчика за 10 дней до расторжения.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть, не предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

7.2. При наступлении и прекращении указанных форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору должна немедленно в письменном виде известить другую Сторону.

7.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из Сторон обязательств из Договора, сроки исполнения Сторонами своих обязательств из Договора продлеваются на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке путем направления уведомления противоположной Стороне. В указанном случае Заказчик оплачивает Подрядчику только выполненные к моменту расторжения Работы.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются между Сторонами путём переговоров.

8.2. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области в установленном порядке.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия, направленная в письменном виде, должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента её получения.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и Договором.

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию путем подписания соглашения о расторжении Договора.

9.4. При одностороннем отказе от исполнения Договора Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении, но не ранее чем по истечении 15 календарных дней с даты получения этого уведомления другой Стороной.

10. Заключительные положения

10.1. Обмен всей документацией, которая создается и/или используется в связи с исполнением Сторонами своих обязательств из Договора, производится между Сторонами лично, либо с использованием почтовых или курьерских средств связи. До получения Сторонами оригиналов документов обмен документацией может производиться с использованием факсимильных или электронных средств связи.

10.2. Датой получения противоположной Стороной документации считается соответственно дата вручения лично, дата получения факсимильного сообщения, дата получения электронного письма, дата приема заказного письма в объекте почтовой связи, обслуживающем адрес противоположной Стороны, указанный в Договоре, дата доставки курьером. Датой отправки противоположной Стороной документации считается соответственно дата отправки факсимильного сообщения, дата отправки электронного письма, дата регистрации заказного письма в объекте почтовой связи отправителя, дата получения курьером, дата вручения лично.

10.3. Стороны извещают друг друга о своих представителях (уполномоченных лицах), имеющих право принимать, передавать и подписывать документы.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Все приложения, дополнительные соглашения к Договору составляют его неотъемлемую часть. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.

10.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

10.7. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении адресов местонахождения, почтовых и электронных адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении банковских и иных реквизитов.

10.8. При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства №925 от 16.09.2016 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Приложении №2 к Договору.

11. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

АО «Люберецкий Водоканал»

Юридический адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т., д.213А
ИНН/КПП 5027130197/502701001

р/с 40702810602600141990

к/с 30101810900000000181

Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва
БИК 044525181

р/с 40702810800000001114

к/с 30101810645250000319

КБ «МКБ» (ПАО) г. Москва
БИК 044525319

Тел. 8(495)554-71-11

Подрядчик:

ООО «СК Стройпрофиль»

Юридический адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.141
ИНН/КПП 5027122100/502701001

р/с 40702810740240103626

к/с 30101810400000000225

ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225

Тел. 8(916)672-13-37

Генеральный директор
АО «Люберецкий Водоканал»



/Лирник П.Н./

Генеральный директор
ООО «СК Стройпрофиль»



/Зинкин Е.И.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции канализационного коллектора Д=400мм.

1. **Место выполнения работ:** Московская область, г. Люберцы, от ГСК-44 (рядом с ул. Электрификации) до РГУТИС.

2. **Общий срок выполнения работ:** в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

3. **Общие требования к выполнению работ:** Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, государственными стандартами Российской Федерации, требованиями СанПиН и иных нормативных правовых актов и рекомендаций в строгом соответствии с условиями настоящего Технического задания и приложений к нему.

Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

Перед началом работ производства предоставить проект производства работ, согласованный с АО «Люберецкий Водоканал» график производства работ. Все работы производить под надзором представителя АО «Люберецкий Водоканал».

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается - 24 месяца с момента окончания работ, на поставленные и монтируемые товары в соответствии с гарантийной документацией их производителя. **Гарантийный срок на товары должен быть подтвержден документами завода изготовителя.**

4. **Требования к качественным характеристикам и безопасности работ:** Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего вида, а также нормативно-техническим стандартам. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы в момент передачи Заказчику должен обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Подрядчик может выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

5. **Порядок сдачи-приемки выполненных работ:** После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику подписанные с его стороны документы:

- Акт выполненных работ (КС-2),
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Счет-фактуру, оформленную на основании Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137 (в последней редакции) (если Подрядчик является плательщиком НДС);
- Счет на оплату выполненных работ;

6. **Перечень выполняемых работ:**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000м3	1,477	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность

				до 10 т (144 маш.ч.)
2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м ² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2	100м ³	0,598	
3	Водоотлив из траншей	100м ³	1,14	
4	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	100шт	0,82	
5	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	шт	82	
6	Монтаж всасывающего коллектора	100м	1,62	Оборудование прицепное для откачки воды блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м ³ /мин (286маш.ч.)
7	Демонтаж всасывающего коллектора	100м	1,62	
8	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых	100м ²	12,78	
9	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы 2	100м	6,52	
10	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10м	65,2	
11	Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2	10м	65,2	
12	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 400 мм	100м	0,97	
13	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	шт	2	
14	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	100м	0,97	
15	Демонтаж круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца 1,5 м	10м ³	1,372	
16	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах с усиленной оклеечной гидроизоляцией в два слоя с днища до люка колодца	10м ³	1,372	
17	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000м ³	1,477	
18	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100м ³	0,598	
19	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000м ²	0,278	

20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100м3	0,976	
----	--	-------	-------	--

7. Характеристики материалов используемых для выполнения работ:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Страна происхождения товара
1	Трубы полимерные гофрированные с двухслойной стенкой и наружным защитным покрытием	<p><i>Кольцевая жёсткость не менее SN24;</i> <i>Соединение раструбное (литое-приварное);</i> <i>Повышенная стойкость к удару при -10 °С;</i> <i>Повышенная светостойкость;</i> <i>Наружный цвет черный, внутренний голубой</i> <i>Гарантийный срок не менее 2 лет;</i> <i>Срок службы не менее 50 лет;</i> <i>Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54475-2011</i></p>	

<p>Генеральный директор АО «Люберецкий Водоканал» ИНН 5027130197, ОГРН 1075027018021</p> <p></p> <p>Лирник П.Н./</p> <p>М.П.</p>	<p>Генеральный директор ООО «СК Стройпрофиль» ИНН 5027122100, ОГРН 1065027030881</p> <p></p> <p>Зинкин Е.И./</p> <p>М.П.</p>
--	---

Smeta.RU (495) 974-1589



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

реконструкция канализационного коллектора от ГСК-44 до РГУТИС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:


Составлена в ценах ТСНБ-2001 Московская область апрель 2018 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	1,477	6 407,34			01-01-014-5			
		Зарплата			244,30		360,83		25,64	9 251,71	
		Эксплуатация машин			6 158,70		9 096,40		9,43	85 779,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 077,48		1 591,44		25,64	40 804,47	
		Материальные ресурсы			4,34		6,41		13,08	83,85	
		НР от ФОТ	%	95			1 854,66	95*0,85= 81		40 545,51	
		СП от ФОТ	%	50)*0,85=42,5		829,71	42,5*0,8= 34		17 019,10	
		Затраты труда	чел-ч	31,32							46,26
							12 148,01			152 679,22	46,26
2	01-02-056-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,598	2 480,48			01-02-056-8			
		Зарплата			2 480,48		1 483,33		25,64	38 032,51	
		НР от ФОТ	%	80			1 186,66	80*0,85= 68		25 862,11	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85=38,25		567,37	38,25*0,8= 31		11 790,08	
		Затраты труда	чел-ч	296							177,01
							3 237,36			75 684,70	177,01
3	400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	144	112,47			400052			
		Эксплуатация машин			112,47		16 195,68		7,52	121 791,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			13,50		1 944,00		25,64	49 844,16	
							16 195,68			121 791,51	0,00
4	01-02-068-1	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	1,14	1 849,96			01-02-068-1			
		Эксплуатация машин			1 849,96		2 108,95		5,02	10 588,95	
							2 108,95			10 588,95	0,00
5	01-02-130-2	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	100 шт.	0,82	15 494,26			01-02-130-2			
		Зарплата			2 863,94		2 348,43		25,64	60 213,77	
		Эксплуатация машин			2 713,37		2 224,96		9,71	21 604,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			358,57		294,03		25,64	7 538,86	
		Материальные ресурсы			9 916,95		8 131,90		4,59	37 325,42	
		НР от ФОТ	%	80			2 113,97	80*0,85= 68		46 071,79	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85=38,25		1 010,74	38,25*0,8= 31		21 003,32	
		Затраты труда	чел-ч	319,28							261,81
							15 830,00			186 218,69	261,81
6	01-02-131-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	шт.	82	40,63			01-02-131-2			
		Зарплата			9,98		818,36		25,64	20 982,75	
		Эксплуатация машин			30,65		2 513,30		10,74	28 992,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,32		354,24		25,64	9 082,71	
		НР от ФОТ	%	80			938,08	80*0,85= 68		20 444,51	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85=38,25		448,52	38,25*0,8= 31		9 320,29	
		Затраты труда	чел-ч	1,17							95,84
							4 718,26			77 740,39	95,84
7	01-02-132-1	Монтаж всасывающего коллектора	100 м	1,62	25 067,11			01-02-132-1			
		Зарплата			280,14		453,83		25,64	11 636,12	
		Эксплуатация машин			994,79		1 611,56		7,83	12 618,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			109,88		178,01		25,64	4 564,06	
		Материальные ресурсы			23 792,18		38 543,33		2,97	114 473,69	
		НР от ФОТ	%	80			505,47	80*0,85= 68		11 016,12	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85=38,25		241,68	38,25*0,8= 31		5 022,06	
		Затраты труда	чел-ч	37,96							61,50
							41 355,87			154 766,50	61,50
8	100101	Оборудование прицепное для откачки воды блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м3/мин	маш.-ч	286	57,44			100101			
		Эксплуатация машин			57,44		16 427,84		7,36	120 908,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,60		3 317,60		25,64	85 063,26	
							16 427,84			120 908,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	01-02-132-2	Демонтаж всасывающего коллектора									
			100 м	1,82	811,74			01-02-132-2			
		Зарплата			184,35		298,65		25,64	7 657,31	
		Эксплуатация машин			627,39		1 016,37		7,96	8 090,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			61,78		100,08		25,64	2 566,14	
		НР от ФОТ	%	80			318,98	80*0,85= 68		6 951,95	
		СП от ФОТ	%	45	*0,85=38,25		152,51	38,25*0,8= 31		3 189,27	
		Затраты труда	чел-ч	25,64							41,54
							1 786,51			25 868,85	41,54
10	01-02-067-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых	100 м2	12,78	1 092,07			01-02-067-1			
		Зарплата			331,63		4 238,23		25,64	108 668,25	
		Эксплуатация машин			103,73		1 325,67		9,06	12 010,56	
		Материальные ресурсы			656,71		8 392,75		5,45	45 740,51	
		НР от ФОТ	%	80			3 390,58	80*0,85= 68		73 894,41	
		СП от ФОТ	%	45	*0,85=38,25		1 621,12	38,25*0,8= 31		33 687,16	
		Затраты труда	чел-ч	39,2							500,98
							18 968,35			274 000,89	500,98
11	04-01-038-2	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы 2	100 м	6,52	10 433,87			04-01-038-2			
		Зарплата			606,06		3 951,51		25,64	101 316,75	
		Эксплуатация машин			2 880,70		18 651,78		10,86	202 558,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			431,06		2 810,51		25,64	72 061,51	
		Материальные ресурсы			6 967,11		45 425,58		5,67	257 562,91	
		НР от ФОТ	%	112			7 573,46	112*0,85= 95		164 709,35	
		СП от ФОТ	%	51	*0,85=43,35		2 931,34	43,35*0,8= 35		60 682,39	
		Затраты труда	чел-ч	63							410,78
11,1	109-9034	Долота шнековые	шт.	0,62592	0,00		0,00		1	0,00	
							78 533,63			786 829,56	410,78
12	04-02-010-4	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10 м	65,2	530,22			04-02-010-4			
		Зарплата			43,48		2 834,90		25,64	72 686,73	
		Эксплуатация машин			475,08		30 975,22		10,53	326 169,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			66,42		4 330,58		25,64	111 036,17	
		Материальные ресурсы			11,66		760,23		6,98	5 306,42	
		НР от ФОТ	%	112			8 025,34	112*0,85= 95		174 536,76	
		СП от ФОТ	%	51	*0,85=43,35		3 106,24	43,35*0,8= 35		64 303,02	
		Затраты труда	чел-ч	4,52							294,70
12,1	103-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	652	175,37		114 341,24		6,7	766 086,31	
							160 043,17			1 409 088,26	294,70
13	04-02-005-2	Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2	10 м	65,2	1 170,84			04-02-005-2			
		Зарплата			144,68		9 433,14		25,64	241 865,61	
		Эксплуатация машин			1 026,16		66 905,63		5,56	371 995,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			40,77		2 658,20		25,64	68 156,35	
		НР от ФОТ	%	112			13 542,30	112*0,85= 95		294 520,86	
		СП от ФОТ	%	51	*0,85=43,35		5 241,60	43,35*0,8= 35		108 507,69	
		Затраты труда	чел-ч	15,04							980,61
							95 122,67			1 016 889,47	980,61
14	23-01-005-6	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 400 мм	100 м трубопровода	0,97	19 620,16			23-01-005-6			
		Зарплата			1 390,70	*0,6	809,39		25,64	20 752,69	
		Эксплуатация машин			2 055,38	*0,6	1 196,23		7,64	9 139,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			264,96	*0,6	154,21		25,64	3 953,86	
		НР от ФОТ	%	130			1 252,68	130*0,85= 111		27 424,27	
		СП от ФОТ	%	89	*0,85=75,65		728,96	75,65*0,8= 61		15 071,00	
		Затраты труда	чел-ч	153,33		*0,6					89,24
							3 987,26			72 387,17	89,24
15	66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	1 шт.	2	962,00			66-36-3			
		Зарплата			120,15		240,30		25,64	6 161,29	
		Эксплуатация машин			166,11		332,22		12,79	4 249,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			29,17		58,34		25,64	1 495,84	
		Материальные ресурсы			675,74		1 351,48		1,8	2 162,37	
		НР от ФОТ	%	74			220,99	74*0,85= 63		4 823,99	
		СП от ФОТ	%	50			149,32	50*0,8= 40		3 062,85	
		Затраты труда	чел-ч	12,49							24,98
							2 294,31			20 459,59	24,98
16	23-01-030-5	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	100 м	0,97	5 839,84			23-01-030-5			
		Зарплата			666,27		646,28		25,64	16 570,67	
		Эксплуатация машин			5 125,75		4 971,98		3,35	16 656,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			571,69		554,54		25,64	14 218,39	
		Материальные ресурсы			47,82		46,39		6,97	323,31	
		НР от ФОТ	%	130			1 561,07	130*0,85= 111		34 175,86	
		СП от ФОТ	%	89	*0,85=75,65		908,42	75,65*0,8= 61		18 781,33	
		Затраты труда	чел-ч	70,88							68,75
16,1	103-9068	Трубы безнапорные полиэтиленовые	м	-97,97	0,00		0,00		1	0,00	
16,2	прайс	Труба Корсис Д=500 мм	м	97	4 510,00		437 470,00		1	437 470,00	
							445 604,14			523 977,29	68,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	23-03-003-3	Демонтаж круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца 1,5 м	10 м3 кирпичны х и бетонных конструк ций колодцев	1,372	9 635,84			23-03-003-3			
		Зарплата			1 191,01)*0,8	1 307,25		25,64	33 517,96	
		Эксплуатация машин			353,86)*0,8	388,40		8,01	3 111,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			32,57)*0,8	35,75		25,64	976,60	
		НР от ФОТ	%	130			1 745,90	130*0,85= 111		38 222,36	
		СП от ФОТ	%	89)*0,85=75,65		1 015,98	75,65*0,8= 61		21 005,08	
		Затраты труда	чел-ч	129,74)*0,8					142,40
							4 457,53			95 856,46	142,40
18	23-03-001-6	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	10 м3 железобе тонных и бетонных конструк ций колодца	1,372	17 697,46			23-03-001-6			
		Зарплата			1 012,21		1 388,75		25,64	35 607,60	
		Эксплуатация машин			1 866,55		2 560,91		8,06	20 640,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			155,12		212,82		25,64	5 456,82	
		Материальные ресурсы			14 818,70		20 331,26		5,85	118 937,85	
		НР от ФОТ	%	130			2 082,04	130*0,85= 111		45 581,51	
		СП от ФОТ	%	89)*0,85=75,65		1 211,59	75,65*0,8= 61		25 049,30	
		Затраты труда	чел-ч	111,6							153,12
18,2	101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	4	569,53		2 281,45		6,84	15 605,09	
18,3	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2	7 571,00		1 516,41		9,06	13 738,68	
							31 372,41			275 160,94	153,12
19	01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	1,477	543,73			01-01-033-2			
		Эксплуатация машин			543,73		803,09		11,32	9 090,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			119,75		176,87		25,64	4 534,97	
		НР от ФОТ	%	95			168,03	95*0,85= 81		3 673,33	
		СП от ФОТ	%	50)*0,85=42,5		75,17	42,5*0,8= 34		1 541,89	
							1 046,29			14 306,19	0,00
20	01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3	0,598	729,00			01-02-061-2			
		Зарплата			729,00		435,94		25,64	11 177,55	
		НР от ФОТ	%	80			348,75	80*0,85= 68		7 600,73	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85=38,25		166,75	38,25*0,8= 31		3 465,04	
		Затраты труда	чел-ч	97,2							58,13
							951,44			22 243,32	58,13
21	01-01-036-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2	0,278	23,29			01-01-036-1			
		Эксплуатация машин			23,29		6,47		11,32	73,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13		1,43		25,64	36,57	
		НР от ФОТ	%	95			1,36	95*0,85= 81		29,62	
		СП от ФОТ	%	50)*0,85=42,5		0,61	42,5*0,8= 34		12,43	
							8,44			115,34	0,00
22	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материал а основани я (в плотном теле)	0,976	3 578,42			27-04-001-4			
		Зарплата			195,70		191,00		25,64	4 897,32	
		Эксплуатация машин			3 365,64		3 284,86		5,62	18 460,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,72		272,03		25,64	6 974,87	
		Материальные ресурсы			17,08		16,67		6,97	116,19	
		НР от ФОТ	%	142			657,50	142*0,85= 121		14 365,35	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85=80,75		373,90	80,75*0,8= 65		7 716,92	
		Затраты труда	чел-ч	24,19							23,61
###	408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	97,6	98,80		9 623,36		13,32	128 183,16	
							14 147,29			173 739,88	23,61
							970 345,41			5 611 300,07	3 431,32
		Итого								5 611 300,07	
		НДС 18%								1 010 034,01	
		Итого с НДС								6 621 334,08	

Составил  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]